

ASADI DE BETHUNE-LILLERS-AIRE
AFAF BUSNES LILLERS
Aménagement foncier agricole et forestier
Incidences sur les drainages

Points	Descriptif des travaux connexes	Présence de drainage	Incidence	Observations	Réfections à Prévoir	Prix H.T
1	Busage Ø1000 + Pont	non	Non	R.A.S.	Rien	0,00
2	Création de chemin empierré+Aire	oui	oui	Risques d'écrasements et de déformations des drains et collecteurs existants.	Drains à poser à coté du nouveau chemin, collecteur à renforcer + collecteur de reprise	5270,90
3	Création d'une bande enherbée	oui	non	R.A.S.	Rien	0,00
4	Création de chemin empierré	oui	oui	Le collecteur d'isolement croise le futur chemin. 1 Bassin est créé sur la fin du collecteur d'isolement existant	Collecteur à renforcer avant la déviation et sondages et bouchonnages au abords du bassin	2666,40
5	Création de chemin empierré	oui	non	Le collecteur d'isolement existant est suffisamment éloigné	Rien	0,00
6	Pont sur le ruisseau	oui	Réserve	Risques éventuels pour les 2 sorties de collecteurs existantes (selon la largeur du pont).	Réserve	1524,14
7	Création de chemin empierré	oui		Le collecteur d'isolement existant est suffisamment éloigné	A vérifier après implantation sur le terrain. (Rien d'estimé)	0,00
8	Suppression du chemin	non	non	R.A.S.	Rien	0,00
9	Suppression du chemin	oui	Réserve	Attention au collecteur renforcé type CR8 qui traverse ce chemin (suivant la profondeur du piochage)	Réserve	1089,82
10	Busage Ø500 + Pont+ emprise supplémentaire	oui	oui	Fin du collecteur à dévier	Projet de réfection des drainages prévu	1235,65
11	Suppression du chemin	oui	Réserve	Vérifier l'évacuation du drain de ceinture existant le long du chemin	Réserve	437,90
12	Création de chemin empierré	oui	oui	Des drains se trouvent très proches ou à l'emplacement du futur chemin.	Projet de réfection des drainages prévu	7233,29
13	Busage Ø1000 + Pont	oui	oui	Renforcement du collecteur existant	Projet de réfection des drainages prévu	1874,77
14	Création de chemin empierré+emprise supplémentaire	oui	oui	Attention aux 2 traversées de collecteurs (C.R.16) d'isolements.	Projet de réfection des drainages prévu + réserve sur les CR16 chiffrée	4264,40
15	Busage Ø1000 + Pont	non	non	R.A.S.	Rien	0,00
16	Reprofilage du fossé par l'A.S.A.D.I	Futur Projet 205F	oui	Côtes du projet 205 à adapter. Curage, démontages et installations des nouveaux ponts	Travaux prévus y compris le transport des terres. Voir devis détaillé: options possibles en cas d'éboulements	12727,24
17	Busage Ø1000 + Pont	Futur Projet 205F	oui		Sortie du collecteur P205 à adapter au moment des travaux	0,00
18	Comblement de fossé	non	non	Terrassement à la pelle hydraulique	Comblement et remises en état + nivellement du terrain	7653,00
18bis - 24	Comblement de fossé	oui	oui	Reprises des drainages existants / P205F	Projet de réfection des drainages prévu	23119,69
19	Création de chemin empierré	oui	non	Dans l'emprise de la déviation	Rien	0,00
20	Busage Ø500 + Pont	non	non	R.A.S.	Rien	0,00

ASADI DE BETHUNE-LILLERS-AIRE
AFAF BUSNES LILLERS
Aménagement foncier agricole et forestier
Incidences sur les drainages

Points	Descriptif des travaux connexes	Présence de drainage	Incidence	Observations	Réfections à Prévoir	Prix H.T
21	Busage Ø500 + Pont	non	Non	R.A.S.	Rien	0,00
22	Création de chemin empierré	Futur Projet 205F	oui	Projet 205F à modifier + reprises et renforcements des anciens drainages	Projet de réfection des drainages prévu (reprises et renforcements)	7210,12
23	Fossé à créer le long de la déviation sur 420 ml par l'ASADI	oui	Avoir implantation	Création de fossé avec le transport des terres	Travaux prévus. Voir devis détaillé: options possibles en cas d'éboulements	5023,80
23 bis	Fossé à créer le long de la déviation sur 420 ml par l'ASADI	oui	Réserve	Ce fossé serait positionné sur notre ancien collecteur d'isolement (ou très proche)	Réserve	5637,05
25	Drainage modifié (Busage Ø300)	Annulé	Annulé	Travaux annulés par le département (14 958,90 €)	Rien	0,00
26	Enfouissement de chemin	non	non	R.A.S.	Rien	0,00
27	Création de fossé dans l'emprise	oui	non	Attention aux 2 CR16 qui traversent la déviation	Profondeur 0,60 Rien ne devrait être abimé	0,00
28	Création de fossé dans l'emprise	non	non	R.A.S.	Rien	0,00
29	Création de fossé dans l'emprise	non	non	R.A.S.	Rien	0,00
30	Fossé supprimé	oui	non	R.A.S.	Rien	0,00
31	Fossé supprimé	oui	non	R.A.S.	Rien	0,00
32	Supression du fossé parcelle n°1068	oui	oui	Un réseau de drainage s'évacue dans ce fossé.	Le collecteur est à reprendre pour l'évacuer dans le courant d'Ham et celui de la déviation à renforcer.	6106,48
33	Fossé supprimé	oui	oui	2 Collecteurs s'écoulent actuellement dans ce fossé	Projet de reprises de ces collecteurs prévu	2289,08
34	Fossé supprimé	non	non	R.A.S.	Rien	0,00
35	Enherbement	oui	non	R.A.S.	Rien	0,00
					TOTAL H.T	95363,73